Kondygnacja macierzysta	NR pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.
PIĘTRO			
	1.01	SALA SPOTKAŃ RADY MIEJSKIEJ	72,7
	1.02	SEKRETARIAT RADY MIEJSKIEJ	27,0
	1.03	SEKRETARIAT RADY MIEJSKIEJ	16,8
	1.04	PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ	26,9
	1.05	SGK - BIURO KIEROWNIKA	15,0
	1.06	SGK	25,1
	1.07	SGK - GO	18,2
	1.08	BIURO RADCY PRAWNEGO	14,5
	1.09	WC DAMSKIE	13,1
	1.10	WC MĘSKIE	9,8
	1.11	POKÓJ SOCJALNY	10,7
	1.12	REFERAT OJG	20,8
	1.12a	REFERAT OJG	11,7
	1.13	REFERAT OJG	16,3
	1.14	REF. POK	12,1
	1.14A	REF. POK	14,8
	1.15	BIURO REF. POK	17,7
	1.15A	KIEROWNIK REF. POK	13,3
	1.15B	SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OZS	12,2
	1.16	FIN - WINDYKACJA	14,3
	1.16a	POM. INFORM.	3,5
	1.17	ROA - BOI	20,9
	1.18	FIN	18,2
	1.19	FIN	21,0
	1.20	ROA - STANOWISKO DS. AMD. I DZIAŁ. GOSP	21,6
	1.20A	BIURO KIEROWNIKA ROA	17,0
	1.21	KLATKA SCHODOWA	67,6
	1.21a	KOMUNIKACJA	22,3
	1.21b	KOMUNIKACJA	87,4
	1.22	KLATKA SCHODOWA	18,4
	1.23	BIURO - SEKCJA ŚWIADCZEŃ ROZZ.	31,9
	1.24	BIURO - SEKCJA ŚWIADCZEŃ ROZZ.	24,4
	1.25	SEKCJA POMOCY SPOŁ. - 2 OS.	33,0
	1.26	POM. PRACY INDYWIDUALNEJ	15,2
	1.27	SEKCJA POM. SPOŁECZNEJ - 2 OS.	26,2
	1.28	TERAPIA GRUPOWA	43,8
	1.29	GABINET TERAPEUTYCZNY	24,5
	1.30	KORYTARZ Z POCZEKALNIĄ	22,7
	1.31	MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	5,6
	1.32	KOMUNIKACJA	28,1
	1.33	POKÓJ SOCJALNY	13,5
	1.34	WC OGÓLNE	3,2
	1.35	POM. GOSPODARCZE	3,8
	1.36	WC DAMSKIE	5,1
	1.37	WC MĘSKIE	5,7
	1.38	KLATKA SCHODOWA	18,4
	1.39	WYPOŻYCZALNIA	151,1
	1.40	MAG. KSIĄŻEK / STROJÓW / MATER.	69,4
	1.41	BIURO OPRAC. KSIĘGOZBIORÓW	13,7
	1.42	BIURO KSIĘGOWEJ	11,9
	1.43	BIURO DYREKTORA	25,2
	1.44	WC MĘSKIE	6,3
	1.45	WC DAMSKIE	5,5
	1.46	POM. GOSPODARCZE	3,2
	1.47	KOMUNIKACJA	30,8
			1 305,1 m²

PIĘTRO I

KONCEPCJA DO ZATWIERDZENIA

REWIZJA NR 1 - LEGENDA:

- KD - kontrola dostępu
- ROA/FIN1 / ROA1 - dodatkowe elementy instalacji teletechnicznej
- przebicia
- zamurowania projektowane ściany
- projektowane drzwi
- projektowane drzwi do usunięcia

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA, docieplona styropianem gr. 15 cm z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E24 klasy 20, mur grubości 24 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E24 klasy 20, mur grubości 24 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E18A klasy 20, mur grubości 18 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E12 klasy 15, mur grubości 12 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E8 klasy 15, mur grubości 8 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG

- podciągi
- słupy żelbetowe
- odwodnienie liniowe
- zawór czerpalny ze złączką do węża
- wpust
- HP hydrant HP25
- wentylacja grawitacyjna wspomagana
- balustrada szklana wewnętrzna mocowana punktowo
- wc montowane na stelażu podtynkowym
- wc dla osób niepełnosprawnych montowane na stelażu podtynkowym

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANIAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
2. EWENTUALNE NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW.

TYTUŁ I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ- BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO Z BIBLIOTEKĄ, WDS, OPS I USŁUGAMI UZUPEŁNIONY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PARKINGAMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, W MIEJSCOWOŚCI MIELNO dz. nr 568/17, obręb 0017 Międzydroje MIELNO, NR 2	PRACOWNIA PROJEKTOWA: ARCHidea, Szczecin 70-540, Rynek Sienny 3/5, tel. (91) 812-19-68, 605-076-661
INWESTOR: "NOWE CENTRUM" sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 96/98 70-603 Szczecin	BRANŻA: ARCH. SKALA: 1:100
TEMAT RYSUNKU: REWIZJA NR 1 RZUT PIĘTRA I	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY ANEKS NR 2
PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. ANNA PLATEK upr. nr 10/Sz/0002	NUMER RYSUNKU: REW.1
SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. ANNA FILICIŃSKA upr. nr 75/Sz/2001	FORMAT: A3 DATA: 30.03.2021 r.

MIEJSCE PRZEKAZU DO ZASOBÓW CAD
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie wykorzystanie całości lub części niniejszego opracowania graficznego wymaga pisemnej zgody autora bądź posiadaczy praw autorskich zgodnie z Ustawą o Ochronie Praw Autorskich.