

11	KNR 00-15 0517-04-040 <i>Montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej na dachach nieodeskowanych pokrytych dachówką ceramiczną otworami - montaż gąsiorów CREATON SAKRAL - dach nad prezbiterium</i>	24,00 m
	1. 4*6,00	24,00
12	KNR 2-02U 0522-02-050 <i>Montaż 1 m2 prefabrykowanych obróbek ponad 25 cm szerokości w rozwinięciu, z blachy z cynkocynkowej grubości 0,55 mm (Orgbud W-wa)</i>	46,76 m2
	1. $(23,10*2+4*14,10+2*3,00+3*3,00+2*2,00+2*6,00)*0,3$ 5	46,76
13	KNR 2-02U 0522-01-050 <i>Montaż 1 m2 prefabrykowanych obróbek do 25 cm szerokości w rozwinięciu, z blachy z cynku grubości 0,55 mm (Orgbud W-wa) - listwy dociskowe</i>	7,44 m2
	1. $0,10*(4*14,10+2*3,00+2*6,00)$	7,44
3. Rusztowania		
14	KNR 2-02 1610-01-050 <i>Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyścienne o wysokości do 10 m.</i>	473,60 m2
	1. $8,00*(23,10*2+2*2,00+3*3,00)$	473,60