PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - HANDLOWE " EL - POL "

UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 4/6; 70-350 SZCZECIN

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ADRES INWESTYCJI : UL. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE DZ. 584/1 ; MIĘDZYZDROJE
INWESTOR : GMINA MIĘDZYZDROJE
ADRES INWESTORA : UL. KSIĄŻĄT POMORSKICH 5; MIĘDZYZDROJE
BRANŻA : PARKINGI, CHODNIKI

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : STANISŁAW CHMURZYŃSKI

DATA OPRACOWANIA : 23.06.2006

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : Sekocenbud II kw. 2006

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.06.2006

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	**POSZERZENIE JEZDNI**				
1 d.1	KNR 2-31 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		86.00	m	86.000	
				RAZEM	86.000
2 d.1	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		86.00*1.20	m2	103.200	
				RAZEM	103.200
3 d.1	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m2		
		86.00*1.20	m2	103.200	
				RAZEM	103.200
4 d.1	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta do 48 cm, łącznie	m2		
		86.00*1.20	m2	103.200	
				RAZEM	103.200
5 d.1	KNR 2-31 0104-03	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2		
		86.00*1.20	m2	103.200	
				RAZEM	103.200
6 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		86.00*0.20*0.10	m3	1.720	
				RAZEM	1.720
7 d.1	KNR 2-31 0104-04	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. do 15 cm łącznie	m2		
		86.00*1.00	m2	86.000	
				RAZEM	86.000
8 d.1	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		86.00	m	86.000	
				RAZEM	86.000
9 d.1	KNR 2-31 0117-01	Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorz.jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm	m2		
		86.00*1.00	m2	86.000	
				RAZEM	86.000
10 d.1	KNR 2-31 0117-02	Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorz.jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - za każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zag. o dalsze 13 cm	m2		
		86.00*1.00	m2	86.000	
				RAZEM	86.000
11 d.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		86.00*1.00	m2	86.000	
				RAZEM	86.000
12 d.1	KNR 2-31 0309-07	Nawierzchnia z kostki betonowej ażurowej MEBA 40x60x10 o grub. 10 cm z wypełnieniem otworów piaskiem- szara	m2		
		86.00*1.00	m2	86.000	
				RAZEM	86.000
13 d.1	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		86.00*1.20*0.48	m3	49.536	
				RAZEM	49.536
14 d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km na dalsze 6 km.	m3		
		86.00*1.20*0.48	m3	49.536	
				RAZEM	49.536
2	**PARKINGI**				
15 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		89.00*2.52	m2	224.280	
				RAZEM	224.280
16 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - o dalsze 23 cm.	m2		
		89.00*2.52	m2	224.280	
				RAZEM	224.280
17 d.2	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m2		
		89.00*2.52	m2	224.280	
				RAZEM	224.280
18 d.2	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz o dalsze 9 cm..	m2		

Norma 3.11 Licencja: 11433 dla Stanisław Chmurzyński

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		89.00*2.52	m2	224.280	
				RAZEM	224.280
19 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		89.00*0.25*0.35	m3	7.788	
				RAZEM	7.788
20 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		89.00	m	89.000	
				RAZEM	89.000
21 d.2	KNR 2-31 0117-01	Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorz.jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm	m2		
		89.00*2.40	m2	213.600	
				RAZEM	213.600
22 d.2	KNR 2-31 0117-02	Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorz.jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - za każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zag. - pogrubienie o dalszych 8 cm	m2		
		89.00*2.40	m2	213.600	
				RAZEM	213.600
23 d.2	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		89.00*2.40	m2	213.600	
				RAZEM	213.600
24 d.2	KNR 2-31 0309-05	Nawierzchnia z kostki betonowej ażurowej MEBA 40x60x10 cm szara (otwory wypełnione ziemią roślinną i obsiane trawą	m2		
		89.00*2.40	m2	213.600	
				RAZEM	213.600
25 d.2	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m2		
		89.00*2.40	m2	213.600	
				RAZEM	213.600
26 d.2	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		89.00*2.52*0.43	m3	96.440	
				RAZEM	96.440
27 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km - dalsze 6 km.	m3		
		89.00*2.52*0.43	m3	96.440	
				RAZEM	96.440
3	CHODNIK				
28 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m2		
		91.00*1.85	m2	168.350	
				RAZEM	168.350
29 d.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m2		
		91.00*1.85	m2	168.350	
				RAZEM	168.350
30 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		91.00	m	91.000	
				RAZEM	91.000
31 d.3	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		91.00*1.85	m2	168.350	
				RAZEM	168.350
32 d.3	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. - pogrubienie o dalszych 7 cm	m2		
		91.00*1.85	m2	168.350	
				RAZEM	168.350
33 d.3	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem	m2		
		91.00*1.85	m2	168.350	
				RAZEM	168.350
34 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		91.00*1.85	m2	168.350	
				RAZEM	168.350
35 d.3	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		(91.00*1.85)*0.21	m3	35.354	
				RAZEM	35.354

Norma 3.11 Licencja: 11433 dla Stanisław Chmurzyński

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km- na dalsze 6 km (91.00*1.85)*0.21	m^3 m^3	35.354	
				RAZEM	35.354

Norma 3.11 Licencja: 11433 dla Stanisław Chmurzyński

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	POSZERZENIE JEZDNI				0.00
2	PARKINGI				0.00
3	CHODNIK				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Norma 3.11 Licencja: 11433 dla Stanisław Chmurzyński

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1372.4624	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Norma 3.11 Licencja: 11433 dla Stanisław Chmurzyński

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	tłuczeń kamienny niesortowany	t	117.7735		117.7735	0.00		
2.	piasek	m^3	132.7150		132.7150	0.00		
3.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	4.3828		4.3828	0.00		
4.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	1.9697		1.9697	0.00		
5.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	92.8200		92.8200	0.00		
6.	płyty drogowe betonowe kwadratowe 12 cm	m^2	225.5616		225.5616	0.00		
7.	kostka brukowa 6 cm szara	m^2	172.5588		172.5588	0.00		
8.	kostka bet.ażurowa szara gr.10cm	m^2	90.8160		90.8160	0.00		
9.	krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm	m^2	87.7200		87.7200	0.00		
10.	krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	m	90.7800		90.7800	0.00		
11.	mieszanka betonowa	m^3	9.8883		9.8883	0.00		
12.	krawędziaki iglaste kl.II	m^3	0.0842		0.0842	0.00		
13.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m^3	0.2852		0.2852	0.00		
14.	nasiona traw	kg	4.2720		4.2720	0.00		
15.	woda	m^3	4.3930		4.3930	0.00		
16.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
						RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Norma 3.11 Licencja: 11433 dla Stanisław Chmurzyński

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	2.5350	0.00	
2.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	14.2034	0.00	
3.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	3.3766	0.00	
4.	walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	m-g	6.4001	0.00	
5.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	146.8773	0.00	
6.	wibrator powierzchniowy	m-g	21.8855	0.00	
7.	piła do cięcia kostki	m-g	4.2088	0.00	
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Norma 3.11 Licencja: 11433 dla Stanisław Chmurzyński