

**Pismo: RI.ZP.271.8.2019.AR**

Międzyzdroje dnia: 2019-09-24

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-09-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

PARK POPOŁUDNIOWY

- Czy dopuszcza się zastąpienie trejażu ogrodzeniem systemowym panelowym wysokiej jakości wraz z tradycyjnym montażem wg zaleceń producenta?
- W przekrojach przedstawione są trawniki wzmocnione, natomiast w przedmiarze zakłada się nasypanie 5cm warstwy ziemi urodzajnej - którą wersję należy przyjąć w kosztorysie?

PLAC GWIAZD

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania alternatywnych materiałów z jakich mają zostać wykonane siedziska oraz stopnie z konglomeratu? Prosimy o doprecyzowanie jakiej długości powinny być pojedyncze elementy.
- Czy jest możliwość sprowadzenia promieni trybun do np. 3 wymiarów?
- Prosimy o określenie jakiej grubości mają być podbudowy po uwzględnieniu zmian zawartych w teczce 0 - ZMIANY

PARK ZDROJOWY

- Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie grubości stali CORTAN o 2cm?
- Czy Zamawiający dopuszcza zamianę trawy z rolki na trawę z siewu?

PARK RZEŹB

- Prosimy o sprecyzowanie zakresu w jakim ma zostać wykonany remont muru oporowego.
- W teczce 3 - zieleń, pkt 7.2 - jest napisane o trawniku wzmocnianym, natomiast w przedmiarze przyjęto jedynie 5cm warstwy ziemi urodzajnej - prosimy o określenie oczekiwania Zamawiającego, a także o przekrój w/w trawnika

PARK LEŚNY

- Prosimy o doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego dotyczących „uporządkowania roślinności”.

POZOSTAŁE

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę cen ofertowych ze względu na waloryzację zgodnie z art.142 oraz 144 p.z.p.
- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania nawierzchni „Netruf”? Proponujemy zastosowanie czarnoziemiu zmieszanego z gruntem rodzimym bez podbudów na głębokość 15cm
- Czy Zamawiający przewiduje częściowe odbiory i przekazywanie do użytku poszczególnych zadań? Zabezpieczenie już wykonanych parków do momentu odbioru końcowego wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jest to również ważna kwestia w przypadku pracy z zielenią. Zaprojektowana roślinność ma specyficzne dla danego gatunku terminy sadzenia. Bardzo trudnym będzie dostosowanie ich do harmonogramu robót budowlanych. W przypadku częściowego przekazywania do użytku, należało by również liczyć okresy gwarancji indywidualnie dla każdego zadania.
- Czy Zamawiający przewiduje czasowe zniesienie ograniczeń tonażowych na drogach dojazdowych w całym zakresie zadania?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

PARK POPOŁUDNIOWY

Ad.1.

Projektant nie dopuszcza zastąpienia trejażu ogrodzeniem systemowym panelowym. Wykonawca po uzgodnieniu z Projektantem może zastosować materiały zamiennie równoważne w zakresie parametrów i technologii stosowania z materiałami wskazanymi, gwarantując prawidłowość ich stosowania w określonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych. Wszystkie specyfikowane produkty należy rozumieć jako produkty wzorcowe określające minimalne standardy parametrów technicznych i użytkowych. Cechy produktów zastosowanych muszą być, co najmniej takie, jak wzorcowych.

Ad.2.

Zgodnie z PROJEKT WYKONAWCZY- SUPLEMENT teczka 0 – ZMIANY zmieniono trawniki rekreacyjne wzmacniane na trawniki parkowe nie wzmacniane. Wykonawca po uzgodnieniu z Projektantem może zastosować materiały zamiennie równoważne w zakresie parametrów i technologii stosowania z materiałami wskazanymi, gwarantując prawidłowość ich stosowania w określonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych. Wszystkie specyfikowane produkty należy rozumieć jako produkty wzorcowe określające minimalne standardy parametrów technicznych i użytkowych. Cechy produktów zastosowanych muszą być, co najmniej takie, jak wzorcowych.

PLAC GWIAZD

Ad.1.

Wykonawca po uzgodnieniu z Projektantem może zastosować materiały zamiennie równoważne w zakresie parametrów i technologii stosowania z materiałami wskazanymi, gwarantując prawidłowość ich stosowania w określonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych. Wszystkie specyfikowane produkty należy rozumieć jako produkty wzorcowe określające minimalne standardy parametrów technicznych i użytkowych. Cechy produktów zastosowanych muszą być, co najmniej takie, jak wzorcowych.

Długość całkowita elementów – rys. Pomocniczy w załączeniu, długość pojedynczych elementów (odcinków)- min.1m

Ad.2.

Ze względu na kaskadowy i terenowy charakter obiektu nie jest możliwe sprowadzenie promieni trybun do 3 wymiarów

Ad.3.

Zgodnie z PROJEKT WYKONAWCZY- SUPLEMENT teczka 0 – ZMIANY zmieniono grubość, format i podbudowę - z przeznaczeniem tylko dla ruchu pieszego. Analogicznie do projektu Park Rzeźb:

A. CIĄG PIESZY Z PŁYT GRANITOWYCH (przewidywany ruch: tylko piesi)

6cm- płyty granitowe cięte i płomieniowane

4cm- podsypka cementowo- piaskowa 1:4

20cm- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

10cm- grunt uszlachetniony kruszywem naturalnym

Wykonawca po uzgodnieniu z Projektantem może zastosować materiały zamienne równoważne w zakresie parametrów i technologii stosowania z materiałami wskazanymi, gwarantując prawidłowość ich stosowania w określonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych.

Wszystkie specyfikowane produkty należy rozumieć jako produkty wzorcowe określające minimalne standardy parametrów technicznych i użytkowych. Cechy produktów zastosowanych muszą być, co najmniej takie, jak wzorcowych.

PARK ZDROJOWY

Ad.1.

Projektant nie dopuszcza zmniejszenia grubości stali o 2cm.

Ad.2.

Zamawiający nie dopuszcza zamiany trawy z rolki na trawę z siewu.

PARK RZEŹB

Ad.1.

Planowane prace remontowo – naprawcze mają na celu usunięcie wszystkich istniejących usterek i uszkodzeń jakie występują w przedmiotowym murze na całej powierzchni na pełnej długości muru oraz przywrócenie muru do właściwego stanu techniczno użytkowego. Mają również zapobiec powstawaniu nowych uszkodzeń w przyszłości.

Ad.2.

Założono zastosowanie trawników parkowych- bez szczególnego wzmocnienia podbudowy, wg schematu:

Wykonanie trawników z darni nie wzmocnionych

- wyrównanie terenu;
- przekopanie, wyrównanie, zwałowanie gruntu rodzimego;
- nawiezenie i wyrównanie ziemi urodzajnej;
- rozrzucenie nawozów mineralnych;
- wyrównanie terenu wraz z wałowaniem;
- rozłożenie darni.

PARK LEŚNY

Ad.1.

Uporządkowanie roślinności zgodnie z Projektem Zieleni. Np. w zakresie gospodarki drzewostanem:

- oznaczenie podrostu i krzewów do usunięcia;
- usunięcie roślin;
- zrębkowanie gałęzi;
- wywiezienie zrębków;
- prace porządkowe po pracach w drzewostanie.

POZOSTAŁE:

Ad.1. Zamawiający nie dopuszcza zmian cen ofertowych ze względu na waloryzację.

Ad.2. Wykonawca po uzgodnieniu z Projektantem może zastosować materiały zamienne

równoważne w zakresie parametrów i technologii stosowania z materiałami wskazanymi, gwarantując prawidłowość ich stosowania w określonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych. Wszystkie specyfikowane produkty należy rozumieć jako produkty wzorcowe określające minimalne standardy parametrów technicznych i użytkowych. Cechy produktów zastosowanych muszą być, co najmniej takie, jak wzorcowych.

Ad.3. Zamawiający przewiduje częściowe odbiory i przekazywanie do użytku poszczególnych zadań. Okres gwarancji rozpocznie się od ukończenia całości przedmiotu umowy.

Ad. 4. Zamawiający przewiduje czasowe zniesienie ograniczeń tonażowych na drogach dojazdowych z uwzględnieniem odrębnych przepisów dotyczących ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.).

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.



BURMISTRZ
Mateusz Bobek